



S.C. Universal Concrete S.R.L.  
Nr.registru com.:J40/6179/09.05.2003  
Atribut fiscal:R; C.U.I.:15417570;  
Sediu: Str. Calea Vitan, nr.233,  
sector 3, București.  
Banca: BCR, Sector 3  
Contul: RO37RNCB0074029228730001  
Mobil:0723.998.788;Fax: 021-346.90.91

## RETETAR

Stimati clienti, firma noastra are placerea de a va oferi un ajutor in procesul de productie a pavamentelor.

Retetarul pe care firma noastra l-a utilizat cu succes, vi-l oferim si dumneavoastra. Compozitia necesara pentru prepararea betonului folosit la productia pavajului este urmatoarea: o parte ciment, 3,4 parti margaritar, 1,4 parti nisip, 0,5 L plastefiant (la 100 kg de ciment), 4 kg colorant (la 100 kg ciment).

Un exemplu concret: la o betoniera cu o capacitate de 350 l se folosesc urmatoarele cantitati:

- ciment: 75kg (5 galeti la capacitate de 10 l);
- margaritar: 0,17 mc (17 galeti);
- nisip: 0,07 mc (7galeti);
- plastefiant BV-3: 375 ml\*;
- colorant: 3 kg.

\*plastefiant (adiment BV-3): 1kg praf la 3 l apa si 250 ml din solutia rezultata la 50 kg ciment

Betonul obtinut conform retetarului de mai sus se toarna in matrite din PVC stropite in prealabil cu DECOFROL, o solutie care are rolul de a decofra cu mai multa usurinta pavajul din matrite. Betonul se lasa in matrite intr-o incapere bine incalzita, timp de 48 de ore, vreme in care betonul se intareste, putandu-se astfel decofra pavajul din matrite. Pavajul produs se randuieste pe paleti, dupa care se imbraca in folie de plastic.

Succes!

[www.universalconcrete.ro](http://www.universalconcrete.ro)